KRIPPENGRUPPE I	
EG 01	
FB:	Linoleum
WB:	Putz
DB:	Raster
NGF:	53,38 m²
RU:	30,255 m
RH:	3,010 m
UK AHD 2,75 m	

RUHERAUM I	
EG 02	
FB:	Linoleum
WB:	Putz
DB:	Raster
NGF:	27,52 m²
RU:	21,287⁷ m
RH:	3,010 m
UK AHD 2,75 m	

RUHERAUM	
EG 03	
FB:	Linoleum
WB:	Putz
DB:	Raster
NGF:	28,20 m²
RU:	21,525 m
RH:	3,010 m
UK AHD 2,75 m	

AÜ - GRUPPE	
EG 04	
FB:	Linoleum
WB:	Putz
DB:	Raster
NGF:	51,43 m²
RU:	29,530 m
RH:	3,010 m
UK AHD 2,75 m	

BÜRO	
EG 05	
FB:	Linoleum
WB:	Putz
DB:	Raster
NGF:	12,77 m²
RU:	14,297 m
RH:	3,010 m
UK AHD 2,75 m	

FLUR	
EG 06	
FB:	Linoleum
WB:	Putz
DB:	Raster
NGF:	6,62 m²
RU:	10,791 m
RH:	3,010 m
UK AHD 2,75 m	

KÜCHE	
EG 08	
FB:	Fliesen
WB:	Fliesen/Putz
DB:	Raster
NGF:	21,21 m²
RU:	18,800⁶ m
RH:	3,010 m
UK AHD 2,75 m	

TREPPENHAUS	
EG 09	
FB:	Fliesen
WB:	Putz
DB:	Raster
NGF:	10,86 m²
RU:	14,386 m
RH:	3,010 m
UK AHD 2,75 m	

TREPPENHAUS	
EG 19	
FB:	Fliesen
WB:	Putz
DB:	Raster
NGF:	7,96 m²
RU:	14,899⁹ m
RH:	3,010 m
UK AHD 2,75 m	

ABSTELL.	
EG 20	
FB:	Linoleum
WB:	Putz
DB:	Beton
NGF:	4,97 m²
RU:	11,029⁵ m
RH: UK Treppenlauf	

WASCHRAUM I	
EG 18	
FB:	Fliesen
WB:	Fliesen/Putz
DB:	Raster
NGF:	17,65 m²
RU:	23,417 m
RH:	3,010 m
UK AHD 2,75 m	

GARDEROBE/FLUR	
EG 17	
FB:	Linoleum
WB:	Putz
DB:	Raster
NGF:	32,91 m²
RU:	33,555⁵ m
RH:	3,010 m
UK AHD 2,75 m	

MIT.-WC	
EG 16	
FB:	Fliesen
WB:	Fliesen/Putz
DB:	Raster
NGF:	4,03 m²
RU:	9,380 m
RH:	3,010 m
UK AHD 2,75 m	

ABSTELL/WÄSCHE	
EG 15	
FB:	Fliesen/Putz
WB:	Putz
DB:	Raster
NGF:	16,94 m²
RU:	16,531 m
RH:	3,010 m
UK AHD 2,75 m	

FLUR/GARDEROBE	
EG 14	
FB:	Linoleum
WB:	Putz
DB:	Raster
NGF:	32,48 m²
RU:	33,143 m
RH:	3,010 m
UK AHD 2,75 m	

WASCHRAUM II	
EG 13	
FB:	Fliesen
WB:	Fliesen/Putz
DB:	Raster
NGF:	14,68 m²
RU:	15,330 m
RH:	3,010 m
UK AHD 2,75 m	

TECHNIK	
EG 12	
FB:	Linoleum
WB:	Putz
DB:	Putzabzug
NGF:	8,96 m²
RU:	12,280 m
RH:	3,010 m

Windfang	
EG 11	
FB:	Linoleum
WB:	Putz
DB:	Raster
NGF:	17,39 m²
RU:	19,534 m
RH:	3,010 m
UK AHD 2,75 m	

HAR	
EG 10	
FB:	Linoleum
WB:	Putz/Beton
DB:	Beton
NGF:	7,25 m²
RU:	13,746⁵ m
RH:	2,950 m

Änderungen:

Index	Datum	Änderungen

Legende:

- Mauerwerk Bestand
- Stahlbeton Bestand
- Trockenbau Bestand
- Mauerwerk Neubau
- Stahlbeton Neubau
- Trockenbau Neubau
- Mauerwerk Abbruch
- Stahlbeton Abbruch
- Trockenbau Abbruch
- RO.9602 Bodendurchbruch
- DD.9602 Deckendurchbruch
- WD.1202 Wanddurchbruch
- WS.9503 Wandschlitz

IRS = Rauchschutz-Tür n. DIN 18095
ds = dichtschließende Tür
T30 = Brandschutztür feuerhemmend
T90 = Brandschutztür feuerbeständig

Alle Höhen beziehen sich auf OK FFB

Sämtliche Leitungsdurchführungen sind gemäß LAR bzw. LüAR entsprechend der Feuerwiderstandsklasse des zu durchdringenden Bauteils herzustellen.

Hinweis:
Sämtliche Maße sind Richtmaße und auf die Örtlichkeit abzustimmen. Sämtliche Maße sind vor Ort zu überprüfen!

PROJEKT:
Kindertagesstätte St. Nicolai
- Ersatzneubau -

PROJEKTADRESSE:
Eimser Weg 95A 31061 Alfeld (Leine)

BAUHERR:
Ev.-luth. Kirchenkreisverband Hildesheimer Land - Alfeld
Kirchenamt Hildesheim GA Kindergärten
Gropiusstr. 5
31137 Hildesheim

PLANUNG:
GskB
Gesellschaft für soziale und kirchliche Bauprojekte mbH
Hückedahl 10
31134 Hildesheim
www.gskb-hi.de
Dipl.-Ing. Thomas Naumann
Tel. 05121/408 79-60
Fax. 05121/408 79-61

Datum, Unterschrift

PLANUNGSSTUFE:
Ausführungsplanung

ZEICHNUNG:
Erdgeschoss

MAßSTAB:	1:50	PROJEKTNR.:		PLANNR.:	04.1.1	INDEX:
BLATTGRÖßE:	DIN A0		03-01-01-01-04			
GEZEICHNET:	TH	DATUM:	07.11.2022	GEÄNDERT:	DATUM: 02.11.2022	

Z:\001 Projekte\03 Ev.-luth\01_Kirchenkreis Hi-Land-Alfeld\01_Kindergärten\01_48124 Alfeld St. Nicola\03_Baumaßnahmen\04_2020 Ersatzneubau Kita, Abriss Bestand\04 Planung\03 Ausführung\220830_Ausführung_Nico.pln